


Encamadora



REDLINE



Esta encamadora está hecha para poder extender el material pesado y difíciles de procesar, como estiércol y una mezcla de cal, agua y paja.

El balde tiene una forma especial que hace que el material se hunda fácilmente. Los dos rodillos de descarga accionados por separado tienen un accionamiento hidráulico pesado y aseguran que no se produzcan puentes. El esparcidor es adecuado para aserrín, paja molida y picada, compost, fracción espesa, estiércol de caballo, cal y una mezcla de cal, agua, paja, bolitas de paja.

Características

- Adecuado para casi todos los tipos de encamado
- Distribuye a izquierda y derecha
- Cuchilla Hardox y tira de desgaste
- Se requiere una conexión hidráulica de doble efecto
- Hidromotores pesados incorporados en los rodillos.
- Motores hidráulicos con acoplamiento flexible y válvula de alivio de presión.
- 2 rodillos dosificadores grandes en el fondo de la cubeta
- Cinta transportadora equipada con sellos de borde y raspador
- Accionamiento recubierto de goma y rodillo de seguimiento.
- Cinta transportadora de PVC de 3 capas pesada estándar BS1800
- Pintura con recubrimiento en polvo de 2 capas

Opciones

- Placa inferior ajustable (extraíble)
- Banda transportadora de control de velocidad hidráulica izquierda o derecha
- Raspador de estiércol debajo del esparcidor
- Limitador de flujo (requerido cuando la máquina manejadora da más flujo del indicado)

		BS1000	BS1500	BS1800
Capacidad	litres	1000	1500	1800
Ancho	cm	120	150	180
Altura	cm	89	89	89
Peso	kg	475	530	605
Min. Litres/min	L/min	35	40	40